REGIONE MOLISE
Comuni di
Ferrazzano – Mirabello Sannitico – Ripalimosani

Provincia di Campobasso

Potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico e Ripalimosani

differenziamoli sempre

PROGETTO ESECUTIVO

Documento: **Incidenza della Manodopera** Elaborato: **R08** Versione: **01** Scala:	R08

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
"DifferenziaMoliSempre Ferrazzano – Mirabello Sannitico – Ripalimosani"

Capogruppo Mandatario Ing. Luca Di Domenico Via Ungaretti 8, 86100 Campobasso luca.didomenico@ingpec.eu	Data, timbro e firma
Arch. Gabriella Stanziani Via San Lorenzo 4, 86100 Campobasso gabriella.stanziani@archiworldpec.it	Data, timbro e firma
Geom. Marco Di Matteo Via Parco del Morgione 50 , 86025 Ripalimosani (CB) marco.dimatteo@geopec.it	Data, timbro e firma
Il R.U.P. Ing. Nicola Cefaratti Resp. Ufficio Tecnico Comune di Ferrazzano Piazza V. Spensieri 19, 86010 Ferrazzano **Supporto al R.U.P.** Dott. Michele Valiante	Data, timbro e firma

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1	Voce riservata!!! SOMMANO	1´196,95	0,00	0,00	0,00	
2 A01001a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	486,53	4,54	2´208,85	1´060,25	48,000
3 A01002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SOMMANO mc	111,06	5,21	578,62	271,95	47,000
4 A01002c	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... mpreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di calcolo SOMMANO mc	4,10	67,27	275,81	113,08	41,000
5 A01009a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc/km	2´712,56	0,72	1´953,04	585,92	30,000
6 A01010a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo SOMMANO mc	175,30	7,42	1´300,73	676,38	52,000
7 A03009	Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, e ... stesura effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici SOMMANO mc	202,68	31,78	6´441,17	3´091,76	48,000
8 A04016a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc SOMMANO mc	7,18	89,16	640,17	140,84	22,000
9 A04016b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SOMMANO mc	1,51	98,53	148,78	39,77	26,733
10 A04016d	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 300 kg/mc SOMMANO mc	1,37	118,68	162,59	35,77	22,000
11 A04017a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO mc	250,52	133,02	33´324,17	8´997,53	27,000
12 A04017a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO mc	12,53	133,02	1´666,74	450,02	27,000
13 A04017c	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq) SOMMANO mc	5,38	144,10	775,26	209,32	27,000
14 A04018a	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq) SOMMANO mc	63,84	140,46	8´966,97	2´421,08	27,000
15 A04022a	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per plinti di fondazione: legno (sottomisure di abete) SOMMANO mq	10,93	37,63	411,30	374,28	91,000
16 A04022c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zzo: per plinti di fondazione: pannelli metallici standard SOMMANO mq	34,40	24,33	836,95	761,63	91,000
17 A04023b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di legno SOMMANO mq	34,00	27,48	934,32	812,86	87,000
	A R I P O R T A R E			60´625,47	20´042,44	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			60´625,47	20´042,44	
18 A04023c	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... reti rettilinee in elevazione: pannelli metallici standard SOMMANO mq	501,79	23,21	11´646,55	10´365,43	89,000
19 A04031c	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm SOMMANO kg	327,00	1,36	444,72	231,25	52,000
20 A04031e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SOMMANO kg	11´958,19	1,35	16´143,56	8´394,65	52,000
21 A04031e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm SOMMANO kg	1´566,25	1,35	2´114,44	1´099,51	52,000
22 A04032d	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... rido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 10 mm SOMMANO kg	5´984,90	1,37	8´199,31	4´181,65	51,000
23 A05005c	Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) SOMMANO mq	6,83	34,09	232,83	144,36	62,000
24 A07062	Copertura ondulata in lastre monostrato di fibre organich ... a su esistente struttura, esclusi colmi e canali di gronda SOMMANO mq	68,00	14,79	1´005,72	543,09	54,000
25 A08004d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... abbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia SOMMANO mq	18,70	23,90	446,93	406,71	91,000
26 A13026b	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... finale: dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8 mm: granigliato SOMMANO mq	3,40	36,29	123,39	69,10	56,000
27 A14012a	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a sce ... finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale SOMMANO mq	7,40	59,54	440,60	242,33	55,000
28 A18005b	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione p ... e il lavoro finito a regola d'arte: per travature composte SOMMANO kg	2´770,65	3,61	10´002,05	7´001,43	70,000
29 A18016b	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza ... n profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale SOMMANO cad	2,00	2´410,51	4´821,02	771,36	16,000
30 A18016c	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza ... mpleto di serratura manuale e guide di scorrimento a terra SOMMANO cad	1,20	3´810,17	4´572,20	914,44	20,000
31 A18032	Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, c ... le sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. SOMMANO cad	1,00	197,53	197,53	90,86	46,000
32 A21026b	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui, a ... strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 a 16 m SOMMANO cad	8,00	248,36	1´986,88	1´629,24	82,000
33 A21043b	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale, interv ... strada a traffico medio: esemplari di altezza da 6 a 12 m SOMMANO cad	8,00	190,29	1´522,32	1´293,97	85,000
34 A21056c	Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis SOMMANO cad	30,00	45,69	1´370,70	616,82	45,000
35 B01002a	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... scarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili					
	A R I P O R T A R E			125´896,22	58´038,64	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			125´896,22	58´038,64	
	SOMMANO mc	6,80	374,54	2´546,87	1´604,53	63,000
36 B01006a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato					
	SOMMANO mc	10,78	207,40	2´235,77	2´213,41	99,000
37 B01009a	Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con ... conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 50 mm					
	SOMMANO m	73,00	4,08	297,84	235,29	79,000
38 B01093	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi					
	SOMMANO mq	5,00	12,72	63,60	63,60	100,000
39 B01119	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					
	SOMMANO mc	8,10	47,55	385,16	300,42	78,000
40 C02015c	Cavo flessibile conforme CEI 20-13, designazione secondo ... onforme CEI 20-22 II: tetrapolare FG7OR: sezione 4 x 4 mmq					
	SOMMANO m	86,27	7,30	629,77	233,02	37,000
41 C02095c	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 63 mm					
	SOMMANO m	86,27	4,75	409,78	270,46	66,000
42 C03076b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... 00 mm, grado di protezione IP 66, per lampade da: 2 x 18 W					
	SOMMANO cad	4,00	109,25	437,00	113,62	26,000
43 D01036	Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda per un ... posa dei sanitari e rubinetteria e dell'assistenza muraria					
	SOMMANO cad	1,00	513,76	513,76	246,60	48,000
44 D01037	Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standa ... ettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria					
	SOMMANO cad	1,00	367,08	367,08	212,91	58,000
45 D01040	Rete d'adduzione idrica per un bagno di dimensioni standa ... predisposizione per l'allaccio dello scaldabagno elettrico					
	SOMMANO cad	1,00	737,37	737,37	464,54	63,000
46 D01044a	Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantit ... idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 l					
	SOMMANO cad	1,00	244,65	244,65	56,27	23,000
47 D01055	Orinatoio a becco, sospeso a parete, con sifone incorpora ... lli, viti inossidabili, con esclusione delle opere murarie					
	SOMMANO cad	1,00	245,67	245,67	122,84	50,000
48 D01056b	Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm					
	SOMMANO cad	1,00	352,06	352,06	144,34	41,000
49 E01002a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)					
	SOMMANO mc	23,20	5,21	120,87	56,81	47,000
50 E01010b	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti					
	SOMMANO mc	76,92	21,98	1´690,70	760,82	45,000
51 E01016b	Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... le deposito e ripresa: in terreno con coltivazioni arboree					
	SOMMANO mq	87,12	0,96	83,64	46,84	56,000
52 E01017	Bonifica del piano di posa della fondazione stradale con ... o sul camion prima dello scarico o in cumuli a piè d'opera					
	SOMMANO mc	79,20	24,22	1´918,22	134,28	7,000
	A R I P O R T A R E			139´176,03	65´319,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			139´176,03	65´319,24	
53 E01018a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO mc	29,70	7,14	212,06	44,53	21,000
54 E01019a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... iosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ? 35%) SOMMANO mq	198,00	0,75	148,50	47,05	31,683
55 E01024d	Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... , allungamento a rottura del 20%, porometria O90 di 200 µ SOMMANO mq	308,52	3,31	1´021,20	296,15	29,000
56 E01027a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm SOMMANO mq	73,95	17,71	1´309,65	104,77	8,000
57 E01028a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm SOMMANO mq	73,95	9,82	726,19	58,10	8,000
58 E01028b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm SOMMANO mq	428,00	13,44	5´752,32	460,19	8,000
59 E01028c	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore SOMMANO mq	800,00	2,14	1´712,00	102,72	6,000
60 E01062e	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione rettangolare: 15 x 25 x 100 cm SOMMANO cad	55,60	13,42	746,15	365,61	49,000
61 E01067c	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltiment ... eroidale, a feritoie, classe di portata D400, peso 37,0 kg SOMMANO cad	18,80	122,20	2´297,36	367,58	16,000
62 E02003	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia SOMMANO mc	4,50	24,31	109,40	17,50	16,000
63 E02004	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi SOMMANO mc	13,50	1,96	26,46	17,73	67,000
64 E02017f	Tubi in pvc rigido per condotte in pressione di acqua pot ... ssioni SDR 26 (PN 10): diametro di 200 mm, spessore 7,7 mm SOMMANO m	20,00	27,67	553,40	191,77	34,653
65 E02061a	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... ni SDR 51(SN 2 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm SOMMANO m	40,00	21,11	844,40	346,20	41,000
66 E02063f	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... SDR 34 (SN 8 kN/mq): diametro di 630 mm, spessore 18,4 mm SOMMANO m	7,00	164,26	1´149,82	126,48	11,000
67 E02072a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... ro: pedonali, non diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg SOMMANO cad	4,00	95,31	381,24	293,55	77,000
68 E02077a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 52 x 52 cm SOMMANO cad	4,00	18,70	74,80	11,97	16,000
69 E02078c	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... 20 mm, luce netta diametro 325 mm, peso totale 39 kg circa SOMMANO cad	3,00	194,61	583,83	110,93	19,000
70 E02079a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... griglia 270 x 270 mm, area deflusso 42%, peso 14 kg circa					
	A R I P O R T A R E			156´824,81	68´282,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			156´824,81	68´282,07	
	SOMMANO cad	1,00	70,62	70,62	37,43	53,000
71 E02079b	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa					
	SOMMANO cad	1,00	87,72	87,72	36,84	42,000
72 E02084a	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN ... a 300 mm; luce netta 230 x 230 mm, peso totale 11 kg circa					
	SOMMANO cad	1,00	70,43	70,43	37,33	53,000
73 E02100a	Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a ... i scarico non inferiore a 720 cmq, peso totale 24 kg circa					
	SOMMANO cad	1,00	128,69	128,69	32,17	25,000
74 E02107a	Fossa biologica tipo Imhoff in monoblocco corrugato di po ... omparto di sedimentazione e 607 del comparto di digestione					
	SOMMANO cad	1,00	694,45	694,45	131,95	19,000
75 E04022a	Gabbioni a scatola di forma rettangolare diaframmato, in ... sistemazione meccanica e manuale dello stesso: 2 x 1 x 1 m					
	SOMMANO mc	86,00	118,11	10´157,46	4´570,86	45,000
76 E04024	Sovrapprezzo per il riempimento manuale dei gabbioni con pietrame posto a facciavista					
	SOMMANO mq	57,00	21,91	1´248,87	1´111,49	89,000
77 F01103	Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ... ature edili in vista, compreso lo smontaggio a fine lavori					
	SOMMANO mq	130,00	2,66	345,80	314,68	91,000
78 NP01	SABBIA SOTTILE DI CAVA O DI FIUME, vagliata, fornita e po ... strati perfettamente compattata, incluso ogni altro onere.					
	SOMMANO m3	2,59	8,70	22,53	4,96	22,000
79 NP02	STRATO DI FONDAZIONE DELLA MASSICCIATA eseguita con tout- ... etro 30 cm., misurato a spessore finito dopo costipamento.					
	SOMMANO AL METRO CUBO	291,00	21,25	6´183,75	29,06	0,470
80 NP03	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON L ... uto, misurato in opera dopo costipamento. - fino a cm. 10.					
	SOMMANO AL METRO CUBO	97,00	22,34	2´166,98	9,75	0,450
81 NP04	Indennità di discarica e/o recupero di materiale proveniente da disfacimenti/demolizioni comprese tasse					
	SOMMANO AL METRO CUBO	367,87	1,09	400,98	4,01	1,000
82 NP05	Calcestruzzo per magroni a q.li 1,5 d ... novra ed ogni altro onere e magistero.					
	SOMMANO mc	15,80	51,60	815,28	133,87	16,420
83 NP06	Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo cost ... di almeno di cm. 15, quelle trasversali di almeno cm. 10.					
	SOMMANO m2	1´018,50	4,00	4´074,00	3´055,50	75,000
84 NP07	TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E M ... perfetta regola d'arte. Da mm. 81-160.					
	SOMMANO ml	200,00	9,92	1´984,00	60,12	3,030
85 NP08	SOMMANO mq	165,37	9,98	1´650,39	1´386,33	84,000
86 NP11	Fornitura e posa in opera di CORPO ILLUMUNANTE tipo 3275 ... o accessorio per darlo in opera funzionante. DA 1A A 40A					
	SOMMANO cadauno	10,00	546,06	5´460,60	3´112,54	57,000
87 NP12	Smontaggio dell'armatura e trasporto a deposito in sito i ... mpensato la sverniciatura e la riverniciatura del braccio.					
	SOMMANO cadauno	3,00	51,00	153,00	38,25	25,000
88 NP13	Realizzazione del plinto di sostegno del palo, comprensiv ... ato ogni altro onere e accessorio per dare l'opera finita.					
	SOMMANO cadauno	4,00	513,00	2´052,00	718,20	35,000
	A R I P O R T A R E			194´592,36	83´107,41	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			194´592,36	83´107,41	
89 NP14	Cartelli dimensione 1000 x 1200 mm con riportato il codic ... gio ed ogni onere ed accessorio per rendere finita l'opera SOMMANO cadauno	12,00	200,00	2´400,00	1´632,00	68,000
90 NP15	Fornitura e posa in opera di impianto di ANTINTRUSIONE e ... dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte SOMMANO a corpo	1,00	2´300,00	2´300,00	2´047,00	89,000
91 NP17	Rimozione del cancello di accesso posto sul fronte dell'i ... eso degli oneri di smaltimento e conferimento in discarica SOMMANO a corpo	1,00	580,00	580,00	464,00	80,000
92 NP18	Fornitura e posa in opera di pesa a ponte modulare compre ... ettronico per renderne piena la funzionalità e l'utilizzo. SOMMANO a corpo	1,00	22´350,00	22´350,00	5´587,50	25,000
93 NP19	Elettropompe per drenaggio acque chiare. Utilizzabile in ... opera mediante collegamento a linea elettrica predisposta SOMMANO ca	1,00	320,00	320,00	240,00	75,000
94 NP20	Impianto di illuminazione e videosorveglianza costituito ... cessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	4´000,00	4´000,00	3´240,00	81,000
95 NP21	Fornitura di energia elettrica al box prefabbricato compl ... rincipale.Compreso cavi canaline e quant'altro necessario. SOMMANO cadauno	1,00	500,00	500,00	405,00	81,000
96 NP22	Fornitura e posa in opera di monoblocco prefabbricato del ... telo in pvc ed infissi in alluminio verniciati di bianco. SOMMANO cadauno	1,00	6´500,00	6´500,00	2´275,00	35,000
97 NP23	Fornitura e posa in opera di cartello di informazione e p ... to e lo scarico ed i materiali occorenti per il fissaggio. SOMMANO mq	2,00	100,00	200,00	162,00	81,000
98 NP24	Recinzione di rete metallica zincata a maglia quadrata o ... . - con sostegni in profilato di ferro a T o di ferro a C; SOMMANO m	34,40	38,67	1´330,25	718,33	54,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			235´072,61	99´878,24	42,488
	A R I P O R T A R E			235´072,61	99´878,24	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			235´072,61	99´878,24	
	LAVORI A CORPO					
99 NP16	Rimozione dei materiali di risulta - oneri di smaltimento per la pulizia dell'area di cantiere					
	SOMMANO a corpo	1,00	619,41	619,41	538,89	87,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			619,41	538,89	87,001
	T O T A L E euro			235´692,02	100´417,13	42,605
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUPER CATEGORIE			
001	ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE FERRAZZANO	180´782,72	76´449,19	42,288
002	ECO PUNTO MIRABELLO SANNITICO	34´759,30	14´529,47	41,800
003	ECO PUNTO RIPALIMOSANI	20´150,00	9´438,47	46,841
	Totale SUPER CATEGORIE euro	235´692,02	100´417,13	42,605
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo CATEGORIE			
001	OPERE CIVILI	189´178,22	75´965,82	40,156
002	RETE SMALTIMENTO REFLUI	7´727,18	2´580,46	33,395
003	RETE ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE	18´855,73	12´136,39	64,364
004	RETE IDRICA	5´356,64	1´818,59	33,950
005	OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO	14´574,25	7´915,87	54,314
	Totale CATEGORIE euro	235´692,02	100´417,13	42,605
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo SUB CATEGORIE			
001	OG1 - Edifici civili ed industriali	199´604,87	85´407,99	42,789
002	OG11 - Impianti tecnologici	36´087,15	15´009,14	41,591
	Totale SUB CATEGORIE euro	235´692,02	100´417,13	42,605
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	235´072,61	99´878,24	42,488
M:001	ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE FERRAZZANO euro	180´163,31	75´910,30	42,134
M:001.001	OPERE CIVILI euro	141´055,08	56´192,91	39,838
M:001.001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	118´705,08	50´605,41	42,631
M:001.001.002	OG11 - Impianti tecnologici euro	22´350,00	5´587,50	25,000
M:001.002	RETE SMALTIMENTO REFLUI euro	5´420,30	1´695,05	31,272
M:001.002.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	5´420,30	1´695,05	31,272
M:001.003	RETE ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE euro	14´355,73	8´491,39	59,150
M:001.003.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	5´118,58	2´714,75	53,037
M:001.003.002	OG11 - Impianti tecnologici euro	9´237,15	5´776,64	62,537
M:001.004	RETE IDRICA euro	4´757,95	1´615,08	33,945
M:001.004.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	4´757,95	1´615,08	33,945
M:001.005	OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO euro	14´574,25	7´915,87	54,314
M:001.005.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	14´574,25	7´915,87	54,314
M:002	ECO PUNTO MIRABELLO SANNITICO euro	34´759,30	14´529,47	41,800
M:002.001	OPERE CIVILI euro	27´353,73	9´795,55	35,811
M:002.001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	27´353,73	9´795,55	35,811
M:002.002	RETE SMALTIMENTO REFLUI euro	2´306,88	885,41	38,381
M:002.002.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	2´306,88	885,41	38,381
M:002.003	RETE ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE euro	4´500,00	3´645,00	81,000
M:002.003.002	OG11 - Impianti tecnologici euro	4´500,00	3´645,00	81,000
M:002.004	RETE IDRICA euro	598,69	203,51	33,993
M:002.004.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	598,69	203,51	33,993
M:003	ECO PUNTO RIPALIMOSANI euro	20´150,00	9´438,47	46,841
M:003.001	OPERE CIVILI euro	20´150,00	9´438,47	46,841
M:003.001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	20´150,00	9´438,47	46,841
C	**LAVORI A CORPO euro**	619,41	538,89	87,001
C:001	ISOLA ECOLOGICA INTERCOMUNALE FERRAZZANO euro	619,41	538,89	87,001
C:001.001	OPERE CIVILI euro	619,41	538,89	87,001
C:001.001.001	OG1 - Edifici civili ed industriali euro	619,41	538,89	87,001
	TOTALE euro	235´692,02	100´417,13	42,605
	Campobasso, _____			
	Il Tecnico			
	A R I P O R T A R E			